

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	271,49
2	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	2	ΝΑΥΔΡ 4.13	m3	0,50
3	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας	3	ΝΑΟΔΟ Γ06	m2	507,75
4	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	4	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	50,78
5	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	5	ΝΑΥΔΡ 3.12	m	7,00
6	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	6	ΝΑΥΔΡ 5.03	m3	9,46
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	7	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	68,89
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα Β500C	8	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	1.179,39
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών με φαλτογωνιά	9	ΝΑΟΙΚ Ν\38.02	m2	56,62
3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
1	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	10	ΟΙΚ Ν\7311	m2	455,22
2	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	11	ΝΑΟΔΟ Ν\Β85	TEM	2,00
4. Η/Μ					
1	Σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα Φ50mm	12	ΑΤΗΕ Ν\8746.2	m	28,00
2	Σωλήνας διπλού δομημένου τοιχώματος HDPE προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο ενός σωλήνα Φ110mm	13	ΑΤΗΕ Ν\8746.1	m	79,08

07-03-2017

Ο μελετητής

ΠΑΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ Πολ. Μηχανικός

07-03-2017

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο προϊστάμενος Τμήματος

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ Πολ. Μηχανικός

07-03-2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η προϊσταμένη Δ/σης

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΠΕ Τοπ. Μηχανικός ΕΜΠ