

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ
ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81/2018

ΠΡ/ΣΜΟΣ: 45.694,99 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 17%)

CPV: 34931000-2

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.694,99 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 17%)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

- 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

- Α/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- Β/ ΣΧΕΔΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
- Γ/ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ
ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81/2018

ΠΡ/ΣΜΟΣ: 45.694,99 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 17%)

CPV: 34931000-2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση προσκρουστήρων στον λιμένα Μυτιλήνης, για τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου (ΔΛΤ Λέσβου). Πρόκειται για οκτώ (8) κυλινδρικούς ελαστικούς προσκρουστήρες με διαστάσεις OD 1000 X ID 500 X L 2000 mm, με τα σετ στήριξής τους στο κρηπίδωμα, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τα παλαιά φθαρμένα μέσα προστασίας που υπάρχουν σήμερα.

Τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να ικανοποιούν οι προσκρουστήρες και τα υλικά στήριξής τους αναφέρονται λεπτομερώς στο παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτό συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως. Η προμήθεια προτείνεται να εκτελεστεί με συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Οι προσκρουστήρες επιμετρώνται ανά τεμάχιο προσκρουστήρα που θα τοποθετηθεί με βάση τα σχετικά σχέδια, ενώ τα μεταλλικά εξαρτήματα αγκύρωσης και ανάρτησης των προσκρουστήρων (συμπαγείς μεταλλικές μπάρες, αλυσίδες, ναυτικά κλειδιά, κλπ) θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ και επιμετρώνται ανά σετ προσκρουστήρα.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πόρους του ΠΔΕ της ΓΓΛΠΙΝΕ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με κωδικό ένταξης 2016ΣΕ18900007, ενώ η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΔΛΤ Λέσβου, οικονομικού έτους 2018 με ΚΑΕ 69.7336.0004.

Μυτιλήνη, 10-05-2018

Ο Συντάξας



Θεόδωρος Φραγκόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός

Μυτιλήνη, 10-05-2018

Θεωρήθηκε

Η Προϊσταμένη ΔΤΥΔ Λέσβου



Μαριάνθη Στυλιανίδου

*Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ
ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81/2018

ΠΡ/ΣΜΟΣ: 45.694,99 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 17%)

CPV: 34931000-2

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια και τοποθέτηση προσκρουστήρων στον λιμένα Μυτιλήνης για τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ)	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ.(€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΑΣ (OD 1000 X ID 500 X L 2000 mm)	8 (ΟΚΤΩ)	4.881,94 €	39.055,55
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ (17%)				6.639,44
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 17%)				45.694,99

Στην ανωτέρω προσφορά συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των υπάρχόντων παλαιών μέσων προστασίας, για τα σκευή στήριξης των προσκρουστήρων, για όλες τις εργασίες καθώς και για χρήση κάθε είδους εξοπλισμού που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, κατά τα συμβατικά τεύχη και σχέδια της παρούσας μελέτης, ώστε αυτοί να παραδοθούν πλήρως λειτουργικοί.

Μυτιλήνη, 10-05-2018

Ο Συντάξας



Θεόδωρος Φραγκόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός

Μυτιλήνη, 10-05-2018

Θεωρήθηκε

Η Προϊσταμένη ΔΤΥΔ Λέσβου



Μαριάνθη Στυλιανίδου

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

